



Körös-Road Kft. 5600 Békéscsaba, Batthyány utca 4.	<i>Létesítmény megnevezése:</i> Körösladány, Batthyány Lajos u. – Arany János u. kereszteződésében kialakítandó kijelölt gyalogosátkelőhelyek engedélyezési terve		
Méretarány:	<i>Dokumentáció megnevezése:</i>		
Rajzterület:	Műszaki leírás		
Felelősség:	Szerkesztette:	Tervezte:	Rajzszám: 1
Név:	Károlyi László	Károlyi László	
Jogosultság:	KÉ-T/04-372	KÉ-T/04-372	
Aláírás:			
Dátum:	2025.11.	2025.11.	

TARTALOMJEGYZÉK

a

**Körösladány, Batthyány Lajos u. – Arany János u. kereszteződésében
kialakítandó kijelölt gyalogosátkelőhelyek engedélyezési tervéhez.**

1. Tervezői nyilatkozat
2. Műszaki leírás

TERVEZŐI NYILATKOZAT

a

**Körösladány, Batthyány Lajos u. – Arany János u. kereszteződésében
kialakítandó kijelölt gyalogosátkelőhelyek engedélyezési tervéhez.**


A tárgyi dokumentáció az érintett szakhatósági előírások alapján készült.

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a jogszabályoknak, műszaki előírásoknak és az általános és eseti hatósági előírásoknak, a tűzvédelmi rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazat szabványok, műszaki előírások követelményeinek.

A dokumentáció a létesítmények telepítésére vonatkozó biztonságtechnikai szabványok, valamint hatósági, egészség- és környezetvédelmi előírások betartásával készült, továbbá ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás vonatkozó fejezetei tartalmazzák.

A tervben meghatározott beruházás létesítményeinek adatai az építési engedélyekben és azok mellékleteiben foglalt előírásokkal együtt érvényesek.

Békéscsaba, 2025. december hó



.....
Károlyi László
közlekedési-építmény tervező
KÉ-K 04-372-2004

MŰSZAKI LEÍRÁS

a

Körösladány, Batthyány Lajos u. – Arany János u. kereszteződésében kialakítandó kijelölt gyalogosátkelőhelyek engedélyezési tervéhez.

1./ Előzmények

Körösladány Város Polgármesteri Hivatala a Batthyány Lajos utca és Arany János utca kereszteződésében kijelölt gyalogos-átkelőhelyet kíván létesíteni. A Polgármesteri Hivatal Társaságunkat bízta meg az átkelőhely kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítésével.

Jelen terv az útépitési, forgalomtechnikai munkákat tartalmazza, a gyalogátkelőhelyek megvilágításának kialakítását külön megbízás alapján készített szakterv tartalmazza.

A tervdokumentáció a Polgármesteri Hivatal képviselőivel történt egyeztetéseknek, és a kijelölési eljáráson elhangzottaknak megfelelően került elkészítésre.

2./ Meglévő állapot

A Batthyány Lajos utca és Arany János utca kereszteződésében jelentős gyalogos, és kerékpáros forgalmat vonzó közintézmény is található. Mindezt a mind a Batthyány és Arany János utcán történő biztonságos átkelés érdekében gyalogátkelőhely kialakítása szükséges, az előírások szerinti járdakapcsolatok szélesítésének kialakításával.

3./ Az út műszaki leírása

3.1. A tervezés tárgyának leírása, a tervezési paraméterek, a tervezői döntések, javaslatok indoklása

A létesítmény megnevezése, helye: kijelölt gyalogos-átkelőhely, Körösladány, Batthyány Lajos u. – Arany János u. kereszteződése.

Rendeltetése: kijelölt gyalogos-átkelőhely.

A tervezési feladatként megjelölt munka magában foglalja a gyalogos-átkelőhely e-UT 03.07.23 Útügyi Műszaki Előírás szerinti paraméterekkel történő kialakításának megtervezését. A tervezési paraméterek kiválasztásánál az előírásban foglaltak mellett az Önkormányzat igényei is figyelembe lettek véve.

Tervezett kivitelezés:

Kivitelezés során a gyalogátkelő mindkét végén, a helyszínrajzon jelölteknek megfelelően a meglévő járdák szélességét meg kell növelni.

Ezt követően készülhetnek a táblásítások, és a burkolati jelek felfestése.

3.2. Az útszakasz leírása, az utak osztályba sorolása, a területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal való összhang, vagy az azokkal történő megfelelés igazolása.

A tervezett létesítmény az Önkormányzat területrendezési és településrendezési tervével, valamint a helyi építési szabályzattal összhangban van. A település Polgármesteri Hivatalával a tervezett megoldások egyeztetésére kerültek.

3.3 A vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai és indoklása

A tervezett létesítmény vízszintes vonalvezetését a helyszínrajz mutatja, mely részletes terepi felmérés alapján készült.

A tervezett járdaszélesítésekkel a meglévő járdák burkolatának szintjéhez kell igazodni.

3.4. Forgalmi vizsgálatok, forgalmi tervezés

A gyalogátkelő tervezése külön forgalmi vizsgálatot nem igényelt, a tervezett műszaki megoldások a helyszíni szemle és a terület felmérésének eredményei alapján tett forgalombiztonsági értékelés alapján kerültek kialakításra.

3.5. Keresztszelvényi elrendezés, földmű tervezés

A járdaszakaszokat 6,0 cm vastag beton térkőből kell kialakítani és betongerendába rakott járdaszegélykősorral kell határolni. A burkolatokat úgy kell kialakítani, hogy azok oldalesése legalább 2,5 % legyen. A tervezett járda vonalvezetését a helyszínrajzon ábrázoltuk.

3.6. Pályaszerkezetek méretezése:

Méretezés az e-UT 06.03.11, és az e-UT 06.02.11 Útügyi Műszaki Előírások szerint történt.

A pályaszerkezet az e-UT 06.03.11 1. táblázat szerint lett meghatározva.

Tervezett pályaszerkezet:

- 6,0 cm térkő
- 3,0 cm NZ 0/5 zúzott homok ágyazat
- 15,0 cm Ck_t-4 útalap
- 20,0 cm homokos kavics javító-védőréteg

Méretezés fagyveszélyre:

Éghajlati- és magassági övezet: II.,
talajtípus: fagyérzékeny 45 cm.

Tervezett pályaszerkezet: 6,0 cm térkő / f = 1,3 /
 3,0 cm NZ 0/5 zúzott homok ágyazat / f = 1,0 /
 15 cm Ck_t / f = 1,2 /
 20 cm homokos kavics / f = 1,0 /

$$h_v = 45 - (6,0 \times 1,3 + 3,0 \times 1,0 + 15 \times 1,2 + 20 \times 1,0) = -3,8 \text{ cm}$$

Mindezek alapján a fagyvédő réteg növelésére nincs szükség.

3.7. Közüti csomópontok, útlejárók, párhuzamos utak, kapubejárók, útsatlakozások, szervízutak

Körösladány, Batthyány Lajos u. – Arany János u. kereszteződése.

3.8. Műtárgyak

A gyalogátkelőhely létesítése miatt műtárgy építése nem vált szükségessé.

3.9. Környezetvédelem, és ennek részeként a feldolgozott és minősített építési és bontási hulladék beépítése lehetőségeinek megvizsgálása

A tervezett kivitelezés a 314/2005. (XII.25.) kormányrendelet szerint nem előzetes környezeti vizsgálat köteles.

Levegőtisztaság védelem

A munkavégzés során a gépek által kibocsátott káros anyagok összetétele teljesen hasonló a közlekedési eredetű emisszióhoz (nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot, és kénhidrogént tartalmaz). Itt is ezen hatások a kisebb kibocsátási paraméterű korszerű gépek alkalmazásával, megfelelő beállításokkal csökkenthetők.

A munkagépek üzemelése csak az építési terület közvetlen közelében okozhat levegőszennyezést, ami az üzemelés légszennyezéséhez viszonyítva csekély.

A munkát végző gépek alacsony száma miatt a munkavégzés várhatóan nem okoz határérték feletti szennyezést.

Porhatás: A kivitelezés a határértéket meghaladó porszennyeződéssel járhat együtt, melyet folyamatos locsolással, takarítással lehet és kell enyhíteni.

A tervezett szakaszon a meglévők mellett további terület füvesítése, illetve évelők telepítésére kerül sor, így a szálló por tekintetében csökkenés várható.

A kivitelezési munkák káros hatásai a munka megfelelő előkészítésével és megszervezésével határértékeken belül tarthatók, és ezek a hatások a környezetet csak ideiglenesen terhelik.

Zaj- és rezgésvédelem

A kivitelezés döntő szakaszában kézi munkaigényes munkák kerülnek elvégzésre. Ekkor 1-2 db tehergépkocsi az anyagszállításokat végzi.

Az építés ideje alatt a munkagépek okozta zajhatás időszakosan igénybevételt jelent a környezetre. A kivitelezőnek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletébe előírt zajterhelési határértékeket be kell tartania.

A környező lakóterületre tekintettel a kivitelező a zajkeltő eszközök használatát a lakosságot legkevésbé zavaró időszakban délelőtti, ill. kora délutáni időszakra korlátozza. Törekedni kell a kivitelezőnek az alacsonyabb hangnyomásszintű gépek alkalmazására.

Talaj- és talajvízvédelem

A meglévő vízelvezető rendszer szolgál a keletkező csapadékvíz elvezetésére.

Hulladékkezelés

Az építés/bontás során csak olyan anyagok keletkeznek, úgy mint kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, melyek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. melléktermék fejezet alapján mellékterméknek minősülnek, mivel teljesítik a melléktermékre előírt feltételeket. Ezen anyagok Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatala által kijelölt helyre kerülnek elszállításra, további feldolgozás, kezelés nélküli felhasználás céljára.

Az építkezés befejezése után építési törmelék, bontott anyag az építés területén nem maradhat. Az építés során szabadtéren alapanyagok illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizet nem szennyező módon tárolhatók. A dolgozók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni.

Kommunális hulladékok:

Az építkezés során kevert települési szilárd (szerves és szervetlen) hulladék keletkezik (EWC 20 03 01). A települési hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap végén üríteni kell, a hulladékot pedig az engedéllyel rendelkező települési szilárd hulladék lerakó telepre kell szállítani.

Munkagépek üzemeléséből keletkező hulladék:

A munkagépek üzemeltetéséből az építési területen hulladék nem kelezhet. A munkagépek javítását, karbantartását a vállalkozónak, vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén, ill. a javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie.

3.10. Táj- és természetvédelem

A kivitelezés táj- és természetvédelmi területet nem érint.

3.11. Hófűvás elleni védelem

Az évek során történt megfigyelések tapasztalatai alapján hófűvások kialakulása ezen a területen nem várható.

3.12. Vízvezetés, csatornázás

A hatékony vízvezetés érdekében a járdákat úgy kell kialakítani, hogy azon vízszintes felületek ne alakuljanak ki. A burkolat esésének legalább 2,5 % -nak kell lennie. A meglévő vízvezető rendszer szolgál a keletkező csapadékvíz elvezetésére.

3.13. Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések

Az utat nem keresztezi vasútvonal.

3.14. Az érintett közművek és azok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, egyeztetések és azok jegyzőkönyvei

A közmű nyomvonalakat adatszolgáltatás alapján tüntettük fel a helyszínrajzokon.

A tárgyi létesítmény megvalósulásához szükséges bármilyen olyan munkát, mely közművet érint, illetve megközelít, a munka megkezdése előtt az érintett közmű tulajdonosával, kezelőjével, üzemeltetőjével egyeztetni szükséges. Amennyiben a közmű

üzemeltetője azt előírja, illetve igényli, a szakközeget a kivitelezőnek a helyszínen biztosítani kell.

A kivitelezés megkezdése előtt helyszíni feltárással, kutatóárokkaal meg kell győződni a területen lévő meglévő közművek helyzetéről, és amennyiben szükséges át kell építeni vagy védelembe kell helyezni.

A tervezett kialakítás során a meglévő védőcsöveket az új burkolatszélességnek megfelelően meg kell hosszabbítani, ha szükséges. Az építés során érintett meglévő, megmaradó közműaknákat az érintett közműkezelő előírásai szerint szintbe kell helyezni.

A közművezetékek 2m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető. A közműkiváltások vonatkozásában szakági terveket kell figyelembe venni a kivitelezés során.

A közművek megközelítésekor kiemelten fontos a közművek megfelelő védelme, és a rájuk vonatkozó előírások betartása. A terepi munkálatok megkezdése előtt az érintett közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve a nyilatkozatukban foglaltakat be kell tartani. Tekintettel arra, hogy a nyomvonal alatt jelentős számú közmű található, a földmunkákat különös odafigyeléssel, kímélő technológiával kell készíteni.

A földmunkavégzés során, a kivitelezés megkezdésekor a keresztező közműveket óvatos kézi földmunkával kell feltárni és állagmegóvásukról gondoskodni. A közművek üzemeltetőit a feltárás megkezdése előtt értesíteni kell és a továbbiakban az útmutatásuk szerint kell a kivitelezési munkákat végezni.

A meglévő gázvezetékek megközelítésére, a gázvezetékekkel történő párhuzamos vezetésre ill. a gázvezetékekkel történő keresztezésre vonatkozó műszaki előírások az alábbiak:

A meglévő gázvezetékek 1-1 méteres környezetében, a behatárolt területen kizárólagosan csak kézi földmunkavégzés megengedett.

Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Közműegyeztetési jegyzőkönyvében megadott előírások:

A kivitelezéskor a DÉGÁZ üzemeltetésében lévő gázvezetékekkel kapcsolatban az alábbi előírásokat be kell tartani:

203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet a bányászatról szóló [1993. évi XLVIII. törvény](#) végrehajtásáról
19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos:

- a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;
- b) a tüzzakás vagy anyagok égetése;
- c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;
- d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;
- e) a robbantási tevékenység;
- f) anyagok elhelyezése, tárolása;
- g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagyter létesítése;
- h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes területében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelmi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

- a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,
- b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,

- c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,
- d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint
- e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

19/B. §

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetőjének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotótól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy

b) az egészségre, környezetre ártalmas.

A tervdokumentáció a gázvezeték nyomvonalát a szolgáltatótól kapott adatszolgáltatás alapján, azzal azonos módon mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza.

3.15. Világítás

A kialakítandó gyalogátkelőhely megvilágítására az Önkormányzat engedélyezési és kiviteli szaktervet készített a jelen útépítési tervhez illeszkedően.

3.16. Úttartozékok

A tervezett táblák és felfestések helyét a részletes helyszínrajz tartalmazza.

3.17. Baleseti adatok

A tervezés során baleseti adatok nem álltak rendelkezésre.

3.18. Az úttal kapcsolatos egyéb építmények (autóbusz-megállóhelyek, leálló-, pihenőhelyek, üzemanyagtöltő állomások, vendéglátóipari építmények, üzemmérnökségek)

A gyalogátkelő egyéb építményt nem érinti.

3.19. Az igénybeveendő idegen területek tulajdonosának (kezelőjének, használójának) neve, továbbá a földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatai (helyrajzi szám, alrészlet és művelési ág, minőségi osztály, terület)

Idegen területet nem érint.

3.20. Érintett épületek és egyéb építmények

A gyalogátkelőhely létesítése épületet és egyéb építményeket nem érint.

3.21. Építés alatti és utáni forgalmi rend ismertetése:

Az építés alatt a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által jóváhagyott forgalomterelési és forgalomkorlátozási terv alapján kell az forgalmat terelni.

Az építés utáni forgalmi rend a helyszínrajzon került bemutatásra.

4./ Engedélyek:

A tervezett gyalogátkelőhely kialakításához az illetékes hatóság engedélye szükséges.

5./ Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások:

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi (munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény) és tűzvédelmi előírások (28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat) figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes. A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs. A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra kerültek. Fentiek alapján kijelentjük, hogy tervdokumentációnk megfelel a kivitelezhetőség, üzemeltethetőség, munkavédelem, biztonságtechnika, egészség- és környezetvédelem előírásainak.

Kivitelezés során a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat be kell tartani. Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi (4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM

együttes rendeletet), tűzvédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, illetve az építésvezető személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszínen munkavédelmi felelős.

Felhívjuk a kivitelező vállalat figyelmét a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet kötelező előírásaira, amelyek az erősáramú szabadvezetékek és földalatti kábelek biztonsági övezetében vagy annak közelében végzendő munkák tiltó és korlátozó intézkedéseire vonatkoznak.

A hivatkozott rendeletekben foglaltak, továbbá az ágazati és szakmai szabványok munkavédelmi előírásai a kivitelező vállalat számára kötelező érvényűek, azok betartásáról, illetve munkavállalóival való betartásáról gondoskodnia kell. Erre vonatkozó intézkedések megtalálhatók az Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai Előírásai című (ÉKSZ-t pótló) kiadvány idevágó füzetében. A használat, illetve az üzemeltetés idejére érvényes munkavédelmi (biztonságtechnikai és egészségvédelmi) intézkedésekről az üzemeltető az MVSZ-ben rendelkezik.

A munka építéskor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi előírásokat betartani, különös tekintettel a 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben foglaltakat.

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy csökkenését semmi sem indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az alábbiak pontos betartására:

A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírászerűen meg kell valósítani, a munkaárcokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges.

Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő.

Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen lehetséges, ahol más létesítményekben a gépi földmunkából károk nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell.

A közművek tényleges helyzetét fel kell tární, fel kell mérni és a tervbe bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függesztetni, vagy alá kell támasztani. A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani.

Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. Kotró munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotró és gémje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne közelítse.

Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett, megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával.

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani. Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések, és eszközök készenlétéről gondoskodni kell.

A forgalomtechnikai kialakítás, valamint a tervezett vízszintes és magassági vonalvezetési jellemzők a biztonságos közlekedést teszik lehetővé. Az építés alatti forgalomszabályozással kapcsolatban felhívjuk a beruházó és a kivitelező figyelmét, hogy a munkálatok során a KRESZ vonatkozó, a 3/2001. (I.31.) KöViM r. és az ÚT 2-1.119. sz. Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat tartsa ill. tartassa be.

Békéscsaba, 2025. december hó




.....
Károlyi László
közlekedési-építmény tervező
KÉ-K 04-372-2004

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY, KÖZMŰ NYILATKOZATOK

a

**Körösladány, Batthyány Lajos u. – Arany János u. kereszteződésében
kialakítandó kijelölt gyalogosátkelőhelyek engedélyezési tervéhez.**



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/36/UO/00313-6/2025
Ügyintéző: Nagy Sándor
Telefon: (66) 549 319
E-mail: nagysandor@bekes.gov.hu

Tárgy: Körösladány, Batthyány L. utca – Arany J. utca csomópontban 2 db gyalogos-átkelőhely kijelölése ügyében határozat

HATÁROZAT

Körösladány Város Önkormányzata (5516 Körösladány, Dózsa Gy u. 2., továbbiakban: Ügyfél) megbízásából a Körös-Road Kft. (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4., továbbiakban: Meghatalmazott) 2025. november 4-én kelt kérelmére a Békés Vármegyei Kormányhivatalnál (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107., továbbiakban: Hatóság) 2025. december 08-án megindított eljárásban a következő döntést hoztam:

Ügyfél kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően helyt adok,

Körösladány, Batthyány L. utca – Arany J. utca csomópontban 2 db gyalogos-átkelőhely kijelölését engedélyezem
az alábbi feltételekkel:

A gyalogos-átkelőhely kijelölésnek alapjául a Körös-Road Kft által 2025. november hónapban készített engedélyezési tervdokumentáció szolgál.

Általános előírások:

- **A gyalogos-átkelőhely kijelölését követően forgalomba helyezési eljárás megindítását kell kérelmeznie Ügyfélnek a Hatóságnál.**
- Az átkelőhely mindkét oldalát szilárd burkolatú járdával kell összekötni a helyi közút részét képező járdaszakaszokkal, a járda (felállóhely) szélességének a közút burkolatszélétől mérve minimum 2,0 méter távolságon belül az átkelőhely szélességével azonosnak kell lenni. A járdakapcsolat kialakításakor a mozgáskorlátozottak közlekedését elő kell segíteni süllyesztett szegély alkalmazásával.
- A látássérült emberek biztonságos közlekedését a taktilis útburkolati jelzésekkel kell segíteni.
- A gyalogos-átkelőhelyek szélessége 3,0 méter.
- **A gyalogos-átkelőhelyet szaktervező által készített terv alapján, szabványos közvilágítással kell ellátni oly módon, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhellyel keresztezett út mindkét oldalán, vagy a kijelölt gyalogos-átkelőhely középső harmada felett legyen elhelyezve. A közvilágításról bemérési jegyzőkönyvet kell készíteni a forgalomba helyezésig.**
- A gyalogos-átkelőhelyet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 152. ábra szerinti „Gyalogos-átkelőhely” útburkolati jellel és a KRESZ 103. ábra szerinti „Kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtáblával kell jelezni.
- A gyalogos-átkelőhely burkolati jelét a közúti útburkolati jelek alakjára, méretére, színére és elrendezésére vonatkozó e-UT 04.03.21 számú Útügyi Műszaki Előírás szerint tartós kivitelben kell felfesteni.
- Az átkelőhelyet és az azon áthaladó gyalogosokat az úton közlekedő járművezetők napszaktól függetlenül legalább 50 méter távolságról fel kell, hogy ismerjék. A kijelölt gyalogos-átkelőhelytől a

forgalom haladási irányával ellenkező irányában az úttest szegélyének sarokpontjától mért 5 méteren belüli részén 0,5 méternél magasabb építmény, kilátást zavaró köztárgy, berendezés és növényzet nem állhat.

- Az e-UT 03.02.33. számú Útügyi Műszaki Előírás 9. ábra alapján parkolóállás vége és a haladási irány szerinti gyalogos-átkelőhely között legalább 5 méter távolságnak kell lennie, ezért **tilos parkolóhelyet kijelölni a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt 5 m-en belül.**
- A kijelölt gyalogos-átkelőhely megfelelő megvilágításáról, a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járdaszakasz és gyalogos-felállóhely, valamint egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről, fenntartásáról és üzemeltetéséről, továbbá az útburkolati jelek felfestéséről és a vonatkozó közúti jelzőtáblák elhelyezéséről **Körösladány Város Önkormányzata** köteles gondoskodni.
- A forgalomba helyezés időpontjáig ki kell helyezni és legalább 3 hónapig kint kell tartani az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet melléklete (Forgalomszabályozási műszaki szabályzat) 36.17. pontja szerinti „Egyéb veszély” jelzőtáblát (KRESZ 94. ábra) és a „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblát.
- **Jelen kijelölési engedély végleges és végrehajthatóvá válásától 2028. december 31-ig hatályos.**

Az ügyben érintett társhatóság nyilatkozata:

- **Szeghalmi Rendőrkapitányság** (nyilatkozat száma: **04070/2187-2/2025.ált.**, dátum: 2025. december 16., társhatósági állásfoglalás):
*„Tájékoztatom, hogy a fenti számú megkeresésében leírtakat megvizsgáltam - helyszínrájk -, amely során megállapítottam, hogy az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM. rendeletben foglaltaknak megfelelően kerültek kijelölésre a gyalogos-átkelőhelyek, az 5516 Körösladány, Batthyány Lajos utca – Arany János utca útkereszteződésben. Továbbá kérem a KM. rendelet 23.16 szakaszának - "A kijelölt gyalogos-átkelőhely térségében az út közvilágítása feleljen meg a vonatkozó szabvány szerinti megvilágítási előírásoknak. A gyalogos-átkelőhely térségét célszerű az út közvilágításától eltérő színű fénnel megvilágítani"- szem előtt tartását.
Hatóságom álláspontja is az, hogy a megnövekedett gépjármű, illetve kerékpáros (gyalogos) forgalom, valamint a gyermekek védelme érdekében indokolt az útkereszteződésben gyalogos-átkelőhelyek kialakítása.”*

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

Amennyiben a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, úgy a közléstől számított 30 napon belül a Szegedi Törvényszékhez címzett, de a Hatósághoz benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti a határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen, ugyanakkor a halasztó hatály elrendelése azonnali jogvédelem keretében a bíróságtól kérhető. A kérelemben valószínűsíteni kell a kérelmet megalapozó tényeket, valamint részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák; és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell.

A közigazgatási perek a bíróság hatáskörébe tartoznak, a perre az a bíróság illetékes, melynek illetékességi területén a közigazgatási cselekmény megvalósult. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, melynek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Bizonyítékként a hatósági eljárás idején fennálló, de a hatósági eljárásban nem értékelt tényre, körülményre akkor hivatkozhat, ha azt a hatósági eljárásban a Hatóság arra való hivatkozása ellenére nem vette figyelembe, azt önhibáján kívül nem ismerte, illetve arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény(a továbbiakban: DÁP tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt, így a keresetlevelet is, kizárólag elektronikus – a DÁP tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon – nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusán kézbesít a részére.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu/> oldalon keresztül, e-Papír elektronikus űrlap használatával nyújthatja be. A Hatóság hivatali kapujának rövid neve: BEMKHKF, KRID azonosítója: 417058975. A személyesen eljáró természetes személy nem köteles a kérelmet elektronikus úton benyújtani; azonban, ha az elektronikus kapcsolattartási módot választja, úgy a kérelmet benyújthatja Ügyfélkapu igénybevételeivel is.

INDOKOLÁS

Meghatalmazott 2025. december 08-án kérelmet nyújtott be a Hatósághoz a tárgyi gyalogos-átkelőhelyek kijelölése ügyében, mely alapján a Hatóságnál közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelemhez nem került csatolásra az engedélyezési eljárásért – az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 9/2025. (III.13.) ÉKM rendelet 1. számú melléklet 141. sora alapján – fizetendő eljárási díj befizetése. Emiatt – az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 9/2025. (III.13.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján – az eljárási díjnak az Építési és Közlekedési Minisztérium részére történő megfizetésére szólítottam fel az eljárási díj fizetőjét.

A hiánypótlást követően az ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgáltam, a vonatkozó jogszabályi előírásokat, ügyi műszaki szabályozást áttekintettem és a helyszíni bejárás, valamint az eljárásba bevont ügyfelek nyilatkozatai alapján a következőket állapítottam meg:

- Ügyfél az ügyi hatósági eljárás díját, 142.480,- Ft-ot az Építési és Közlekedési Minisztérium részére a megadott határidőre megfizette.
- Tárgyi helyszínen – a rendelkező részben meghatározott feltételekkel – gyalogos-átkelőhely létesítésének közlekedésbiztonsági és műszaki akadálya nincsen.
- A kijelölési engedély időbeli hatályát a közlekedés biztonságára, a gyalogosok védelmére, valamint az Ügyfél kivitelezés befejezésére vonatkozó nyilatkozatára tekintettel határoztam meg.

Fentiekre tekintettel a benyújtott kérelemnek helyt adtam és a határozat rendelkező részében foglalt feltételekkel a gyalogos-átkelőhelyek kijelölését engedélyeztem.

A kijelölési feltételeket az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet melléklete (Forgalomszabályozási műszaki szabályzat) VI. fejezet 23. pontja, valamint a gyalogsközlekedés közforgalmú létesítményeinek tervezésére vonatkozó e-UT 03.07.25 jelű Ügyi Műszaki Előírás alapján írtam elő.

A határozat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 39. §-án, a 80. § (1) bekezdésén, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeleten, illetve a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeleten alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Tájékoztatom Ügyfelet, hogy az Ákr. 40. §-ában és a 41. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem álltak fenn az engedélyezési eljárásban, valamint a BE/36/UO/00313-3/2025 számú végzésemben hiánypótlási felhívásra került sor, ezért a kérelem teljes eljárásban került elbírálásra.

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről az Ákr. 112. § (1) bekezdése, 113. § (1) bekezdés a) pontja és a 114. § (1) bekezdése, a keresetindítás szabályairól a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, 37. §-a, 39. § (1) és (6) bekezdései, a 45. §-a, továbbá a Kp 7. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklet 7. pontja rendelkezik.

Az illeték összegéről és az illetékfeljegyzési jog lehetőségéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja, megfizetésének módjáról az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 6/A. §-a rendelkezik.

A kötelező elektronikus kapcsolattartás a DÁP tv. 19. § -án, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605., 608. és 611. §-ain, továbbá a Kp. 29. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben szereplő döntés meghozatala során a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességi területemen jártam el.

Békéscsaba, 2025. december 16.

Dr. Takács Árpád főispán
nevében és megbízásából:

Séllei Zoltán
főosztályvezető

A határozatot kapja:

1. Körösladány Város Önkormányzata (hivatali kapu)
2. Körös-Road Kft. (cégkapu)
3. Szeghalmi Rendőrkapitányság (KÉR)



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
2025.12.16 13:04:38
Békés Vármegyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: Séllei Zoltán



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

E-közmű által hitelesítve.

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE

NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSÁRÓL

Közművezeték-üzemeltető neve	Nyilatkozat dátuma
2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság	2025.12.09.
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	2025.12.04.
MVM Démász Áramhálózati Kft.	2025.12.30.
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.	2026.01.05.

NEM ÉRINTETT

Közművezeték-üzemeltető neve	Nyilatkozat dátuma
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	2025.12.03.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	2025.12.04.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÉRELEM ADATAI

KÉRELEM ALAPADATAI

Azonosító:	990622776
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2025.12.03.
Kérelmező neve:	Szabó Gábor (316221511)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el:	saját nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	építési engedély
Kérelem tárgya:	Körösladány, Batthyány Lajos utca - Arany János utca kereszteződésében kialakítandó kijelölt gyalogátkelőhelyek terve

ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI

Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Helyi út és utca
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz
Megjegyzés:	Kijelölt gyalogátkelőhely járdacsatlakozásokkal



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

MEGRENDELŐ ADATAI

Sorszám:	1
Név:	Körös - Road Kft
Adószám:	13625809-2-04
Cím:	5600 Békéscsaba, Batthyány utca 4
Telefon:	70-316-9047
E-mail cím:	karolyi1972@gmail.com

ÉRINTETT TERÜLET

Település:	Körösladány
Terület leírása:	Batthyány utca - Arany János utca kereszteződése

Megadott tervezési terület:

POLYGON((804677.21 181606.41,804611.69 181520.73,804568.01 181539.77,804534.41
181488.25,804562.97 181451.29,804533.29 181427.21,804568.01 181399.21,804618.41
181461.37,804715.29 181412.09,804727.61 181449.05,804640.81 181499.45,804705.77
181587.37,804677.21 181606.41))



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK

2CONNECT TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5

SZAKÁG | VÍZELVEZETÉS (VE)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

SZAKÁG | VÍZELLÁTÁS (VI)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

SZAKÁG | SZÉNHIDROGÉN (SZ)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
- Kivételi hálózati információk: Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 6724 Szeged, Pulz utca 44.

SZAKÁG | VILLAMOS ENERGIA (EL)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT.

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 6724 Szeged, Pulz utca 44 A épület, 3. emelet

SZAKÁG | SZÉNHIDROGÉN (SZ)

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A folyamatban való részvétel szükséges: Igen

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁG | HÍRKÖZLÉS (HI)

Kijelölés módja:



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

- Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
- Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

MELLÉKLETEK

Fájlnev (azonosító): Körösladány Arany János Gyalogátkelő 02
Átnézeti helyszínrajz.pdf (5627317)

Típus: terv

Rögzítés időpontja: 2025.12.03.

Rögzítő neve: Szabó Gábor (316221511)

Fájlnev (azonosító): Körösladány Arany János Gyalogátkelő 03
Helyszínrajz.pdf (5627318)

Típus: terv

Rögzítés időpontja: 2025.12.03.

Rögzítő neve: Szabó Gábor (316221511)

Fájlnev (azonosító): Műszaki Leírás Batthyány - Arany gyalogátkelők
közmű.pdf (5627319)

Típus: terv

Rögzítés időpontja: 2025.12.03.

Rögzítő neve: Szabó Gábor (316221511)



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE

2CONNECT TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.12.09.
Ügyintéző neve:	Miczák Erzsébet (572915812)
Ügyintéző telefon:	+36 70 855 2762
Ügyintéző email cím:	erzsebet.miczak@2connect.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.12.09.
Ügyintéző neve:	Miczák Erzsébet (572915812)
Ügyintéző telefon:	+36 70 855 2762
Ügyintéző email cím:	erzsebet.miczak@2connect.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. a mellékelt nyilatkozatban szereplő feltételekkel adja meg hozzájárulását a tárgyi munkához, kérjük az ebben foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek és kérjük azok maradéktalan betartását! A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újra egyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a közműnyilatkozat érvényessé válásától számított 1 évig érvényes.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

MELLÉKLETEK

Fájlnev (azonosító):	356-05- 990622776-2025.pdf (5637708)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.12.09.
Rögzítő neve:	Miczák Erzsébet (572915812)

ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.12.03.
Ügyintéző neve:	Hankó Bernadett Renáta (801196128)
Ügyintéző telefon:	+36300952493
Ügyintéző email cím:	hanko.bernadett@alfoldviz.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.12.04.
Ügyintéző neve:	Hankó Bernadett Renáta (801196128)
Ügyintéző telefon:	+36300952493
Ügyintéző email cím:	hanko.bernadett@alfoldviz.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A 990622776 azonosítószámú kérelemhez az ALFÖLDVÍZ Zrt. előírásait a mellékelt ARV/27-6505 /2025 számú közműegyeztetési nyilatkozatunk tartalmazza, kérjük az abban foglaltak maradéktalan betartását.

Egyéb:



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító): ARV_27-6505_2025_1_3_1.pdf (5630437)

Típus: Dokumentum

Rögzítés időpontja: 2025.12.04.

Rögzítő neve: Hankó Bernadett Renáta (801196128)

Fájlnév (azonosító): ALFÖLDVÍZ Közműkezelői előírás.pdf (5630438)

Típus: Dokumentum

Rögzítés időpontja: 2025.12.04.

Rögzítő neve: Hankó Bernadett Renáta (801196128)

MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem

Rögzítés dátuma: 2025.12.04.

Ügyintéző neve: Erdős József (168184307)

Ügyintéző telefon: 209545019

Ügyintéző email cím: jerdos@mol.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

MVM DÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.12.05.
Ügyintéző neve:	Nagy István (165283371)
Ügyintéző telefon:	+36306186136
Ügyintéző email cím:	nagy.n.istvan@mvm.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS ALATT

Átadás időpontja:	2025.12.30
Az érintettség megadását követően határidőre nem adott meg nyilatkozatot.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2025.12.30.
Ügyintéző neve:	Nagy István (165283371)
Ügyintéző telefon:	+36306186136
Ügyintéző email cím:	nagy.n.istvan@mvm.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Útépítésnél általános előírások meglévő útburkolatnál: A tervezett útburkolat építési munkálatai érintik a 0,4kV-os földkábeleink földfelszín alatti biztonsági övezetét, földkábeleink nyomvonalát előzetesen kutatóárok készítésével be kell azonosítani, szükség esetén fel kell tární. Földkábelünket hasított védőcsővel szükséges bevédeni, amennyiben az jelenleg még nincs védőcsőben. Kábelünk közelében csak kézi földmunkavégzés engedélyezett, fokozott elővigyázatossággal. Meglévő útszakasz szélesítése esetén a védőcsövek meghosszabbítását kérjük, a burkolat szélein történő 0,5 méteres túlnyúlással. Az oszlopaink és a burkolat széle között az előírt védőtávolság betartását kérjük. Abban az esetben, ha a tervezett útburkolat nyomvonalvezetése érintik az oszlopaink biztonsági övezetét, akkor azok áthelyezését szakági tervezővel megterveztetni, és az elkészült terveket az MVM DÉMÁSZ



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Áramhálózati Kft.-hez jóváhagyásra benyújtani szíveskedjenek. A jelen lévő 0,4 és 22 kV-os légvezetékünk közelsége miatt, a munkaterületeken esetlegesen gépekkel történő munkavégzés (daruzás, billentés, stb.) során tekintettel kell lenni a vezetékünk biztonsági övezetére. Amennyiben a kivitelezés során a munkavégzés biztonsága megköveteli légvezeték hálózatunk feszültségmentesítését, azt a munkavégzés tervezett időpontja előtt minimum 30 nappal lehet igényelni. Az erősáramú berendezéseink közelében történő biztonságos munkavégzés érdekében kérjük a földfelszín feletti, illetve földfelszín alatti erősáramú berendezések biztonsági övezetére vonatkozó tilalmak, és korlátozások szigorú betartását. Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.mvmhalozat.hu oldalon. Az elhúzódozó munka miatt, kérnénk minden hónapban töltsék le a legfrissebb térképet, ami tartalmazza a mindenkori legfrissebb hálózatunkat! (Tervezés és kivitelezés során betartandó biztonsági követelmények mellékelve! A nyilatkozat a mellékelt tájékoztatóval együtt érvényes!) Az elhúzódozó munka miatt, kérnénk minden hónapban töltsék le a legfrissebb térképet, ami tartalmazza a mindenkori legfrissebb hálózatunkat!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK

Fájlnév (azonosító):	Á-SZAB-50-M01_Tervezés és kivitelezés (bontás) során betartandó biztonsági követelmények v2.pdf (5662966)
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2025.12.30.
Rögzítő neve:	Nagy István (165283371)

MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZHÁLÓZATI ZRT.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2025.12.11.
Ügyintéző neve:	Székely József (310022929)
Ügyintéző telefon:	06704436899
Ügyintéző email cím:	szekely.jozsef@mvm.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	

NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2026.01.05.
Ügyintéző neve:	Székely József (310022929)
Ügyintéző telefon:	06704436899
Ügyintéző email cím:	szekely.jozsef@mvm.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

IKT. SZ.: F7157-82842-2/2025(213/2026szh) Előírásaink: Gépi földmunkát a gázelosztóvezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a gázelosztó vezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül, 0,5 méteres mélységet meg nem haladó gépi földmunkát végezni nem lehet. A kivitelezőnek vagy megbízásából a tervezőnek gondoskodnia kell a kiviteli munka megkezdése előtt: A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a gépi földmunka tiltott 1-1m-es övezetének geodétával való kitűzéséről, valamint az építési tevékenység alatti fenntartásáról, ill. a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásáról. Kitűzési dokumentációt az illetékes üzemegységnek köteles átadni. A munkaterület átadás-átvételére kérjük Társaságunkat meghívni. Útépítés esetén a kapcsolódó közműépítések jóváhagyása szükséges, vagy nyilatkozni kell a jóváhagyás kizárásáról. Felhívjuk figyelmét a felszíni műtárgyak (pl.: csapszekerény, elzáró szerelvény, akna) és tartozékaik védelmére, valamint azok megsérülése illetve működésének ellehetetlenítése esetén a károkozó kártérítési, ill. helyreállítási kötelezettségére. Amennyiben a közmű út vagy egyéb építése során a gázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

végezte, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik. Min. 3 munkanappal kivitelezés megkezdés előtti kötelezettség bejelentés tartalma: - munka megnevezés, - kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezése, elérhetősége, - munkavégzés várható időtartama, - KIVITELI TERVRE kiadott közműnyilatkozat azonosító. Kivitelezéskor tervtől való eltérő állapotot az illetékes üzemegységgel egyeztetni kell. A gázvezeték jelölő „G”- jelű tábla, illetve a gázvezetékre elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a kivitelező felé nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarási mélységre irányuló hivatkozásokat Társaságunk nem veszi figyelembe. Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentáció, jelen közműnyilatkozat és az ide vonatkozó rendelet be nem tartásából a gázelosztó hálózatban, a későbbiekben is bárminemű kár keletkezik, úgy ezért a teljes mértékű felelősség a kivitelezőt terheli. Esetleges gázelosztó vezetékrongálást haladéktalanul jelenteni kell a központi diszpécser szolgálatnak a 80/820-141 telefonszámon. A munkavégzést be kell fejezni, a hibahelytől biztonságos távolságra (min. 10m) kell vonulni. A hibaelhárító csoport kiérkezéséig a kivitelező köteles biztosítani a munkaterületet elkorlátozással, a gyalogos illetve a közúti forgalom elterelésével, lezárásával. Ha a munkavégzés során előre nem vártan - közműegyeztetés ellenére – gázveszély jelző szalagra, gázvezetékre vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni, és a társaságunk képviselőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. a munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). Üzemegységünk telefonszáma: 66/371-608. A munkát folytatni csak az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. hozzájárulásával szabad. A szabályok figyelmen kívül hagyásából adódóan, az ismeretek hiánya miatt vezetékrongálás, súlyosabb esetben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető baleset következhet be! Munkakezdés előtt min. 3 nappal írásban megrendelt szakfelügyelet igénybe vehető. A szakfelügyelet és kiváltás költsége a megrendelőt terheli! A pályaszerkezet alsó rétege és a gázvezeték felső palástja között min 0,5m távolságnak kell lenni! Elzáró szerelvény csapszekrény a burkolat felső szintjében kell lenni, melyet írásban kell megrendelni. A padkafolyóka valamint a víznyelő és a gázvez. keresztezéskor min. 20cm, párhuzamos haladás mellett min. 70cm távolságot kell tartani

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

MELLÉKLETEK



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT | 990622776

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján

Nincs rögzített adat.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Nem
Rögzítés dátuma:	2025.12.03.
Ügyintéző neve:	Kósa János Róbert (453909280)
Ügyintéző telefon:	+3676514167
Ügyintéző email cím:	kosa.janos@telekom.hu
Kifejtés:	
Nincs kiegészítés.	



SZERVEZET:	2. sz. Területi Divízió	HIV. SZÁM:
IKTATÓSZÁM:	ARV/27-6505/2025	ÜGYINTÉZŐJÜK:
ÜGYINTÉZŐNK:	Dóró Gábor	LEVELÜK KELTE:
MELLÉKLET:	0	
TÁRGY:	Üzemeltetői vélemény gyalogátkelőhelyek építésére vonatkozóan, Körösladány, Batthyány Lajos utca - Arany János utca	

KÖRÖS-ROAD Mérnöki Tervező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Békéscsaba I.
Batthyány utca 4.
5600

Tisztelt Cím!

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. mint Körösladány település víziközmű üzemeltetője a Károlyi László által tervezett „Körösladány, Batthyány Lajos u. – Arany János u. kereszteződésében kialakítandó kijelölt gyalogátkelőhelyek tervezése” engedélyezési tervdokumentációja alapján megállapítja, hogy a tervezett munkálatok, az általunk üzemeltetett víziközmű-vezeték **kereszteznek, érint, párhuzamosan, illetve egy nyomvonalon halad.**

A tárgyi útépítési engedélyezési tervéhez az alábbi hozzájárulást adjuk, illetve az alábbi feltételekkel járunk hozzá.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő, a létesülő útburkolat által érintett **vízvezetési csomópontok fedlapjait** – csapszáras tolózárr, ill. betonkeret, tolózárakna keret és fedlap – **új te-repszintre, burkolatszintre kell emelni:**

- **A fedlapok minimális terhelési osztálya D400** (terhelhetőség: 400 kN). A D400-nál kisebb terhelési osztályú fedlapokat cserélni kell minimum D400 terhelési osztályú fedlapra.
- A csapszekekrények szintbe helyezéséhez kizárólag **614-es csapszekekrény** alkalmazható.
- **Fedlapok, csapszekekrények szintbe emelése csak Társaságunk szakfelügyelete mellett végezhető.** Társaságunk Szakfelügyeletét munkavégzés előtt 8 nappal írásban meg kell rendelni. (divizio2@alfoldviz.hu)

Csapadékelvezető árok rehabilitációja, vagy új létesítése során a beruházónak az ivóvízvezeték keresztezéseknél tisztázni kell a vezetékek, és a tervezett árokfenék magassági elhelyezkedését. (Csőtető, árokfenék egymáshoz való viszonyát.) Amennyiben ez az érték 50 cm-nél nagyobb, úgy átalakítás, védelem nem szükséges. Ha ez az érték 50 cm-nél kisebb, úgy a nyomott vezeték ki kell váltani, vagy csőáteresz alkalmazásával kell védeni. (Az áteresz és a csővezeték egymáson nem fekdühet.)

Nem elsődleges, de megoldás lehet az 50 cm-nél kisebb takarások esetén a szakszerű (víztaszító) csővezetési hőszigetelés, mederburkolati (mechanikai) védelemmel. A csővezetési takarás - a mederburkolat vastagságát is beszámítva - nem lehet kisebb 20 cm-nél. Víziközmű rézsűben nem haladhat.

Az üzemeltetésünkben lévő, **érintett gravitációs szennyvízcsatorna aknafedlapokat új terepszintre, burkolatszintre kell emelni:**

- **A fedlapok minimális terhelési osztálya D400** (terhelhetőség: 400 kN). A D400-nál kisebb terhelési osztályú fedlapokat cserélni kell minimum D400 terhelési osztályú fedlapra.
- A fedlap szintre emelések kizárólag **DURA-LEVEL SYSTEM**, vagy azzal egyenértékű technológiával történhetnek.
- A felső szűkítő és aknafedlap közé minden esetben el kell helyezni egy szintre állító gyűrűt.
- A fedlap közvetlenül nem fektethető fel a betonra, a ragasztáshoz tartós és szulfátálló anyagot (pl. Soriplan Rapid gyorskötő szárazhabarcs vagy azzal egyenértékű) kell alkalmazni.
- Az aknafedlapot minden esetben D=1,3 méter átmérőjű betongallérral kell körülvenni, a betongallért az aszfalt kopóréteg alsó szintjéig kell elkészíteni.
- Fontos, hogy szennyvízcsatornába hulladék nem kerülhet, erre tekintettel az aknákon végzett munkálatokhoz ún. hulladékelfogó tárcsát kell használni.
- A fedlapok elmozdulás elleni védelmét a kivitelezés során folyamatosan biztosítani kell (pl.: dübelezés).
- A fedlap és keret nem szennyeződhet aszfalttal, ill. betonnal.
- A fedlapot úgy kell elhelyezni, hogy annak zsanérja a gépjárműforgalom irányában legyen (a forgalom csukja a fedlapot).
- **Fedlapok szintbe emelése csak Társaságunk szakfelügyelete mellett végezhető.** Társaságunk Szakfelügyeletét munkavégzés előtt 8 nappal írásban meg kell rendelni. (divizio2@alfoldviz.hu)

Amennyiben az útépités során kialakított burkolat széléhez viszonyítva az ivóvíz ellátást szolgáló objektumok (altalaj- földfeletti tűzcsap, közkifolyó, mosató idom stb.) távolsága kisebb, mint 1,5m védőtávolság, úgy ezek helyzetét szükséges felülvizsgálni, illetve áthelyezni. Az áthelyezésre kerülő altalaj tűzcsap helyére csak földfeletti tűzcsap építhető be.

Üzemelő víziközművön mindennemű munkálatot kizárólag az ALFÖLDVÍZ Zrt. végezhet, melynek költsége a tárgyi beruházást terheli. A víziközmű hálózat elemeit, szerelvényeit csak az Alföldvíz Zrt. kezelheti! A víziközműveket érintő tervezett műszaki megoldásokat, részletterveket az ALFÖLDVÍZ Zrt. illetékes Területi Divíziójával egyeztetni szükséges. Kivitelezés alatt ellenőrzési, illetve észrevételezési jogát az ALFÖLDVÍZ Zrt. fenntartja.

A víziközmű rendszerben a kivitelezés alatt okozott kár helyreállításának költségét az ALFÖLDVÍZ Zrt. a kivitelező felé érvényesíti.

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az általunk üzemeltetett közművek és építmények közvetlen környezetében csak óvatos, kézi földmunka végezhető. A munkálatok végzése során „kita-kart” üzemelő vízvezetékek mechanikai védelméről a kivitelező gondoskodni köteles.

Amennyiben a tervezett létesítmény mentén üzemeltetésünkben lévő víziközmű hálózat halad, az alépítményi munkálatokat úgy kell meghatározni, hogy a víziközmű hálózat és elemei ne sérüljenek. Érintett, megközelített, ill. párhuzamos víziközmű haladásnál kérjük az ide vonat-

kozó szabványok és az érvényben lévő védőtávolságok (de min. 1,00 m) betartását. Az MSZ 7487:2021 szabvány előírásait kötelezően alkalmazni kell. Az ezekben előírt védőtávolságokat be kell tartani.

A vízi-közművekre az építés során fokozottan vigyázni kell, a tűzcsapok hozzáférhetőségét még ideiglenesen is tilos korlátozni.

A kivitelezéskor feltárt, de a tervdokumentációban nem szereplő víziközmű vezetékekről és szerelvényekről (megóvva ezek állagát) az Üzemeltetőt minden esetben értesíteni kell, az esetlegesen szükséges átalakítások elvégzése miatt.

A burkolat építés műszaki átadására a fedlapok, csapszekrények nyithatóságát biztosítani kell.

A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani, amelyre az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t meg kell hívni. A műszaki átadási-átvételi eljárást a beruházónak vagy képviselőjének kell kezdeményezni, melyre a meghívót Társaságunk részére meg kell küldeni.

A kivitelezés megkezdés időpontjáról értesítsék, illetve szakfelügyelet rendelése (divizio2@alfoldviz.hu) esetén hívhatóak:

Ivóvíz ágazat:

Szatmári Gábor ágazatvezető: 06-30-488-4755 e-mail: szatmari.gabor@alfoldviz.hu

Szennyvíz ágazat:

Nemes Károly ágazatvezető: 06-30-488-1459 e-mail: nemes.karoly@alfoldviz.hu

Nyilatkozatunk a kiadástól számított egy évig érvényes.

KELT: Gyomaendrőd, 2025.12.04.

Tisztelettel:

Tinkáné Zvara Erzsébet
üzemvezető

Kardos János
termelési főmérnök

KAPJA: KÖRÖS-ROAD Mérnöki Tervező Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
IRATTÁR

1. Általános előírások

- a. Az MSZ 7487:2021 szabvány előírásait kötelezően alkalmazni kell. Az ezekben előírt védőtávolságokat be kell tartani.
- b. A víziközműveket érintő tervezett műszaki megoldásokat, részletterveket az Alföldvíz Zrt. területileg illetékes divíziójánál egyeztetni szükséges.
- c. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az általunk üzemeltetett közművek és építmények közvetlen környezetében csak óvatos, kézi földmunka végezhető.
- d. A tervezett létesítmény ivóvízelosztó hálózat és – szennyvíz-nyomóvezeték fölé hosszirányban lehetőség szerint ne kerüljön, ahol elkerülhetetlen ott víziközmű rekonstrukció, ivóvízbekötő- elosztó- szennyvíz nyomó-vezeték kiváltás, ill. védőcsőbe helyezés szükséges.
- e. Üzemelő víziközművön mindennemű munkát kizárólag az Alföldvíz Zrt. végezhet, melynek költsége tárgyi beruházást terheli.
- f. A kivitelezés során és a megvalósulás után egyaránt, a víziközmű műtárgyainak, szerelvényeinek működtetését, működtethetőségét akadályozni nem lehet, fölöttük és kritikus közelségben depónia, építőanyag még ideiglenesen sem tárolható.
- g. A víziközmű hálózat elemeit, szerelvényeit csak az Alföldvíz Zrt. kezelheti!
- h. A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani. A műszaki átadási-átvételi eljárást a beruházónak vagy képviselőjének kell kezdeményezni, melyre a meghívót az Alföldvíz Zrt. részére meg kell küldeni.
- i. A kivitelezés alatt ellenőrzési, illetve észrevételezési jogát az Alföldvíz Zrt fenntartja. Igény esetén az Alföldvíz Zrt szakközeget biztosít, mely a területileg illetékes divíziótól igényelhető. A szakfelülgylet díja az Alföldvíz Zrt árjegyzéke szerinti.
- j. A víziközmű rendszerben a kivitelezés alatt okozott kár helyreállításának költségét az Alföldvíz Zrt. a kivitelező felé érvényesíti.
- k. Az elkészült tervet az Alföldvíz Zrt. Hatósági Osztálya Közműnyilvántartó és Felmérő Csoportjához kell benyújtani közműkezelői hozzájárulás kiadásának céljából.
- l. Speciális esetekben (pl.: új nyomvonal más helyrajzi számot érint, út túloldalára kerül, nagy volumenű kiváltás) a kiváltásról vízjogi létesítési engedélyes tervet kell készíteni.
- m. A kivitelezéskor feltárt, de a tervdokumentációban nem szereplő víziközmű vezetékekről és szerelvényekről (megóvva ezek állagát) az üzemeltetőt minden esetben értesíteni kell, az esetlegesen szükséges átalakítások elvégzése miatt.


- n. Amennyiben nem tarthatók a védőtávolságok, úgy a víziközműveket ki kell váltani, speciális esetben bevédeni.
- o. A kivitelezett munka megvalósítási rajzát jogosultsággal rendelkező szakember által készített geodéziai bemérése alapján kérjük, papír alapon és digitális formátumban (ITR vagy DXF) kell az Alföldvíz Zrt. részére megküldeni. A geodéziai bemérést EOVS koordináta rendszerben kell elvégezni!
- p. Amennyiben a tervezett létesítmény mentén üzemeltetésünkben lévő víziközmű hálózat halad, az alépítményi munkálatokat úgy kell meghatározni, hogy a víziközmű hálózat és elemei ne sérüljenek. Érintett, megközelített, ill. párhuzamos víziközmű haladásnál kérjük az ide vonatkozó szabványok és az érvényben lévő védőtávolságok (de min. 1,00 m) betartását.
- q. A munkálatok végzése során „kitakart” üzemelő vízvezetékek mechanikai védelemről kivitelező gondoskodni köteles.

2. Bizonytalan víziközmű nyomvonal esetében

- a. A kivitelezést megelőzően közmű feltárást kell végezni és lehetőséget kell biztosítani az Alföldvíz Zrt.-nek a feltárt vezetékek nyílt árkos bemérésére. Az érintett vezeték-keresztzésnél védőcső (min. NA 100 acél) elhelyezése szükséges.
- b. Kiemelt figyelmet kell fordítani a tervezett létesítmény mentén lévő ivóvíz- szennyvíz bekötővezeték helyzetére is. (Az ivóvíz bekötővezeték magassági elhelyezkedését jó közelítéssel az ingatlan vízmérő aknájában látható vezeték, szennyvíz bekötővezeték nyomvonalát, valamint magassági helyzetét a tisztító idom, illetve tisztító akna fenékszintje alapján lehet meghatározni.)
- c. A munkálatok megkezdése előtt az ivóvízvezetékek nyomvonalának pontosítása szükséges kutatóárkos kézi feltárással.
- d. A munkálatok végzése során talált, de a terven nem szereplő vízhálózati elemet, szerelvényt kérjük bejelenteni az Alföldvíz Zrt. területileg illetékes divíziójára.

3. Út, járda, kerékpárút, térburkolat, parkoló

- a. Az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő, a megvalósuló építmény által érintett vízvezetéki csomópontok fedlapjait - csapszáras tolózár, ill. betonkeret, tolózárakna keret és fedlap – úgy szükséges a tervben feltüntetni, hogy azokat új terepszintre, burkolatszintre kell emelni, ill. az út (padkaburkolat) osztályának megfelelő teherbírású fedlapot szükséges beépíteni. Ezeket a munkálatokat kizárólag az Alföldvíz Zrt. végezheti.
- b. Az üzemeltetésünkben lévő érintett vákuum szelepakna, nyomó- gravitációs-szennyvízcsatorna aknafedlapokat, a tervben úgy kell feltüntetni, hogy azokat új terepszintre / burkolatszintre kell emelni, ill. az út (padkaburkolat) osztályának megfelelő teherbírású fedlapok beépítése szükséges. Ezeket a munkálatokat kizárólag az Alföldvíz Zrt. végezheti.
- c. A csapszekrények szintbe helyezéséhez kizárólag 614-es csapszekrény alkalmazható.



Megnevezés	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	Besorolási osztály
614 A	170	210	260	110	A 15
614 A/1	120	220	210	120	A 15

- d. A jelenlegi fedlapok szintre emelése – az üzemeltetővel történő egyeztetés után – csak előre gyártott Duralevel system vagy azzal egyenértékű magasítóval kivitelezhető. A terepszintre emelési munkákat, kizárólag az Alföldvíz Zrt. végezheti.
- e. A burkolat alá kerülő, anyagánál, átmérőjénél és/vagy életkoránál fogva rekonstrukcióra szoruló ivóvíz- és szennyvíz nyomóvezeték szakaszokat (PE, KM-PVC, GÖV, ÜPE, kivételével minden csőanyag) a beruházás során ki kell váltani.
- f. A burkolat alá kerülő szennyvíz-csatorna állapotát, a tervezési szakaszban kamerás vizsgálattal kell felmérni. Amennyiben nem megfelelő az állapota, azt ki kell váltani, vagy béleléses rekonstrukció alá kell vetni, melyet kizárólag az Alföldvíz Zrt. végezhet, vagy végeztethet. Ennek műszaki megoldását az illetékes divízióval egyeztetni szükséges.
- g. A tervezési szakaszban az aknák állapotáról az Alföldvíz Zrt. állapotfelmérést készít, a szükséges beavatkozásokat előírja, melyeket a tervbe be kell építeni.
- h. Amennyiben a tervezett útépités során kialakított burkolat széléhez viszonyítva az ivóvíz ellátást szolgáló objektumok (altalaj- földfeletti tűzcsap, közkifolyó, mosató idom stb.) távolsága kisebb, mint 1,5 m védőtávolság, ezek helyzetét is szükséges felülvizsgálni, ill. áthelyezni. Az áthelyezésre kerülő altalaj tűzcsap helyére csak földfeletti tűzcsap építhető be.
- i. Amennyiben az út terhelési osztálya megváltozik, vagy a műtárgy zöldterületből burkolatba kerül, a földémet cserélni szükséges. Amennyiben statikai vizsgálat bizonyítja a megfelelőségét, úgy csak a szintre emelésről kell gondoskodni, melyet kizárólag az Alföldvíz Zrt. végezhet.
- j. A vízvezeték kiváltási munkák előzetesen üzemeltetővel egyeztetett, felelős közműtervező által készített terv alapján kivitelezhetőek. Amennyiben attól - műszaki okok miatt - el kell térni, a módosítást a tervező végezheti az Alföldvíz Zrt. területileg illetékes divíziójának hozzájárulásával, a kivitelezés csak ezt követően folytatható. A tervezés kötelezettsége alól – amennyiben arra jogszabályi előírás nincs – az Alföldvíz Zrt. adhat felmentést.

- k. A burkolat építés műszaki átadására a fedlapok, csapszekrények nyithatóságát biztosítani kell.
- l. A kivitelezett munka megvalósítási rajzát jogosultsággal rendelkező szakember által készített geodéziai bemérése alapján kell elkészíteni, továbbá papír alapon és digitális .DXF formátumban részünkre megküldeni. A geodéziai bemérést EOVS koordináta rendszerben kell elvégezni!
- m. A közművek üzembe helyezési eljárása az útépítés műszaki átadás-átvételét követően kell, hogy megtörténjen.

4. Erős, vagy gyengeáramú földkábel

- a. Az érintett vezeték-keresztelésnél védőcső (min. DN 100 acél, vagy PE 110) elhelyezése szükséges.

5. Csapadékcatornák (nyílt, zárt)

- a. Csapadékelvezető árok rehabilitációja, vagy új létesítése során a beruházónak az ivóvízvezeték nyomócső kereszteléseknél tisztázni kell a vezetékek, és a tervezett árokfenék magassági elhelyezkedését. (Csőtető, árokfenék egymáshoz való viszonyát.) Amennyiben ez az érték 50 cm-nél nagyobb, úgy átalakítás, védelem nem szükséges. Ha ez az érték 50 cm-nél kisebb, úgy a nyomott vezetéket ki kell váltani, vagy csőáteresz alkalmazásával kell védeni. (Az áteresz és a csővezeték egymáson nem feküdhet.)
- b. Nem elsődleges, de megoldás lehet az 50 cm-nél kisebb takarások esetén a szakszerű (víztaszító) csővezetési hőszigetelés, mederburkolati (mechanikai) védelemmel. A csővezetési takarás - a mederburkolat vastagságát is beszámítva - nem lehet kisebb 20 cm-nél.
- c. Víziközmű részüben, vagy a csatorna fenék alatt a csatornával párhuzamosan nem haladhat.
- d. A tervben a víziközmű keresztelések és kiváltások részletterveit kiviteli terv szinten ki kell dolgozni és az Alföldvíz Zrt.-nek egyeztetésre be kell nyújtani.

6. Vasúti pályák, közutak, gyorsforgalmi utak és objektumok

- a. A víziközműveket érintő vasutak és közutak terveinél a kereszteléseket és a szükségessé váló kiváltásokat kiviteli terv szinten meg kell tervezni és az Alföldvíz Zrt.-vel egyeztetni kell.

Tervezés és kivitelezés (bontás) során betartandó biztonsági követelmények

Felhívjuk a tervező és kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.mvmhalozat.hu oldalon.

A villamos művek biztonsági övezetében meghatározott tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani, illetve figyelembe kell venni a biztonsági övezeten kívül is korlátozott tevékenységeket!

„Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékre (védőcső, védőborítás), vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal fel kell függeszteni a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig. A munka csak az üzemeltető engedélyével folytatható.” Bejelentést a 62/565-881 telefonszámon kell megtenni.

Bontási tevékenységek esetén a bontandó létesítményben vagy létesítményen közcélú villamoshálózat elemei, ill. közvilágítási berendezések lehetnek elhelyezve, így a bontási munkák érinthetnek közcélú villamos berendezéseket, melyek kiváltási munkálatainak ideje elérheti a zárójelben feltüntetett időtartamokat!

- transzformátor-állomást (12hó)
- közcélú vezetéket (6hó),
- elosztószekrényt (6hó),
- közös fogyasztói csatlakozó vezetéket (4hó),
- közvilágítási vezetéket (4hó),
- közvilágítási lámpatestet (4hó),
- átfeszített közvilágítási lámpatest tartozékát (4hó),

ezért fenti berendezések elbontását, kiváltását kezdeményezni kell a berendezések tulajdonosainál.

A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából kérjük írásban felkeresni a közvilágítási lámpatestek vonatkozásában az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft-t (6724 Szeged, Pulz utca 44. vagy lovas.karoly@mvmmlumen.hu), míg közvilágítási vezetékek, kandeláber, közcélú villamosművi berendezések és csatlakozó berendezések vonatkozásában az MVM Démász Áramhálózati Kft-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csatlakozas@mvmdemeszhalozat.hu).

Építmények (épületek), közművek, utak és egyéb műtárgyak létesítésénél, ill. átalakításánál figyelembe kell venni a villamos művek biztonsági övezetére vonatkozó 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet mellett, az alábbi szabványokat: MSZ 151-8:2002, MSZ 7487 1-3 lapjai, MSZ EN 50341-1:2013, MSZE 50341-2:2014, MSZ HD 60364, MSZ EN 61936-1:2016, MSZ EN 50522:2011, MSZ 1585:2016, MSZ 13207:2000, az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletet (OTSZ) és az NKM Áramhálózati Kft. N31 - 405. sz. Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai utasítás előírásait (különösen a 405-02.sz. Kivitelezői és műszaki segédlet), mely szintén megtalálható a www.mvmhalozat.hu oldalon.

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletből – a teljesség igénye nélkül – tájékoztatásul az alábbiakban megadjuk a legáltalánosabb előírásokat.

Földfelszín alatti erősáramú berendezések – pl. kábelek, tartószerkezetek alapozásai – vonatkozásában a biztonsági övezet:

”Földben elhelyezett vezetékek biztonsági övezete mindkét oldalon a vezetékek szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed... 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen 1 m.”

Földkábelek biztonsági övezetében kizárólag kézi óvatos földmunka végezhető!

Földfelszín feletti erősáramú berendezések – pl. légvezetéki hálózatok, oszlopon kialakított transzformátor állomások – vonatkozásában a biztonsági övezet:

A légvezetékek biztonsági övezete – szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint – mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetéktől vízszintesen és a nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed. Mértéke:

1 kV-ig	1 m,
35 kV-ig	5 m,
200 kV-ig	13 m.

A légvezetékek biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a földfelszíntől számított 4 m magasságot meghaladja, ahol a mértékadó magasság a depónia, ember, eszköz, gép együttes magassága!

Az erősáramú szabadvezetékekkel közös oszlopsoron kiépítendő hírközlő vezetékek létesítése esetén, a fentiekén túl be kell tartani az MSZ 2364 szabványok idevonatkozó előírásait is!

Épületek és légvezetékek viszonylatában úgy kell az építéseket és/vagy átalakításokat elvégezni, hogy azok eredményeként a létesítmények egymást ne közelítsék meg jobban az alábbiak szerint:

- 35 kV-ig épületektől mért távolság legalább 2 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 3 m, de burkolt vezetékek esetén az épületektől mért távolság 1 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 1,5 m.

- 120 kV-on épületektől mért távolság legalább 3 m, az épületek emberi tartózkodására szánt részétől 4 m. Ezeket a távolságokat a szabadvezetékek kilendült áramvezetőjén átfektetett függőleges sík és az épület legközelebbi része között kell mérni."

Amennyiben a szabványok által előírt távolságok csak az erősáramú berendezések átalakításával biztosíthatók, akkor az csak a berendezések tulajdonosai által meghatározott módon történhet!

Bármilyen létesítmény kivitelezésének feltétele az erősáramú berendezés(ek) sikeres műszaki átadás-átvétellel záruló átalakítása! A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából kérjük írásban felkeresni az MVM Démász Áramhálózati Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csatlakozas@mvmdemeszhalozat.hu).

A védőtávolságok figyelmen kívül hagyása miatt a kivitelezés során bekövetkező balesetért, valamint a bekövetkező összes (közvetlen és közvetett) kárért a mindenkor beruházó felelős. A kivitelezés során a közvilágítási berendezésben és/vagy a közcélú villamosműben, illetve a károkozással kapcsolatba hozható károkat a beruházó jogosultja köteles megtéríteni!

A létesítéssel érintett ingatlan(ok)ra bejegyzett vezeték és/vagy használat jog változatlan megtartása nem befolyásolja a fenti biztonsági övezetek méretét és a vonatkozó szabványokat.

Amennyiben az átalakítási, bővítési munkák érintik a villamos fogyasztásmérő helyet, a csatlakozó vezetéket, illetve a méretlen fővezetéket, úgy a munkák megkezdését megelőzően legalább 15 nappal – időpontot egyeztetve – kérjük a villamos csatlakozó berendezések feszültségmentesítésének, az elszámolási mérőberendezések leszerelésének megrendelését.

MVM Démász Áramhálózati Kft. szakfelügyelet megrendelése esetén azt minimum 8 nappal korábban kell megtenni az alábbi– földrajzilag megfelelő – elérhetőségek egyikén:

Régió	Cím	Földrajzi terület, név, e-mail cím
Baja	6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6.	Baja (város)+Észak: Horváth Ádám horvath.adam1@mvm.hu Baja-Dél: Bíró Csaba biro.b.csaba@mvm.hu Kalocsa (város) + Észak: Nagy Ferenc nagy.ferenc@mvm.hu Kalocsa-Soltvadkert: Kanyó László kanyo.laszlo@mvm.hu
	6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.	Kiskőrös: Darabos Zsolt darabos.zsolt@mvm.hu Kiskunmajsa: Csamangó László csamango.laszlo@mvm.hu Kiskunhalas: Márkus Miklós markus.miklos@mvm.hu Bácsalmás: Verbászi Tamás: verbaszi.tamas@mvm.hu
Békéscsaba	5600 Békéscsaba, Gábor Áron utca 1.	Békéscsaba (körzet): Nagy Bálint nagy.balint@mvm.hu Békéscsaba (város): Baranyi Zoltán baranyi.zoltan@mvm.hu Gyula város: Liska Tamás liska.tamas@mvm.hu Békés: Koncseg György koncseg.gyorgy@mvm.hu Gyula-Békés: Fodor Attila fodor.attila@mvm.hu Orosháza: Fejes Tibor fejes.tibor@mvm.hu Mezőhegyes: Kacsala István kacsala.istvan@mvm.hu Medgyesegyháza: Takács János takacs.janos@mvm.hu
Szeged	6724 Szeged, Pulz u. 42.	Szeged-Észak: Szabó Péter szabo.peter2@mvm.hu Kistelek: Kecskeméti Csaba kecskemeti.csaba@mvm.hu Szeged-Dél: Bozsó Zoltán bozso.zoltan@mvm.hu Mórahalom: Danicsipak László danicsipak.laszlo@mvm.hu Mórahalom-Kistelek: Szabó Tibor szabo.tibor.zsolt@mvm.hu Hódmezővásárhely: Labádi Pál labadi.pal@mvm.hu Makó: Makai István makai.istvan@mvm.hu Szentés: Martonosi Roland martonosi.roland@mvm.hu Csongrád: Tyityán Bendegúz tyityan.bendeguz@mvm.hu
Kecskemét	6000 Kecskemét, Szultán u. 2-4.	Kecskemét-Észak: Lantos Nimród lantos.nimrod@mvm.hu Kecskemét-Dél: Gedovics Tamás gedovics.tamas@mvm.hu Kecskemét-Kósafalu: Magyar Zoltán magyar.zoltan@mvm.hu Kunszentmiklós: Morvai József morvai.jozsef@mvm.hu Cegléd: Sági Sándor sagi.sandor@mvm.hu Monor: Gyurcsik István gyurcsik.istvan@mvm.hu Nagykőrös: Varga Norbert varga.norbert@mvm.hu Kiskunfélegyháza: Tompai István tompai.istvan@mvm.hu Kiskunfélegyháza II: Besze László besze.laszlo@mvm.hu Lajosmizse: Pap Zoltán pap.zoltan@mvm.hu Cegléd II.: Tóth László II toth.laszlo2@mvm.hu Szabadszállás: Udvari István udvari.istvan@mvm.hu

Iktatási szám: 356-05- 990622776-2025

Kérelem adatai:

Kérelmező neve: **Körös - Road Kft**

Kérelmező címe: **5600 Békéscsaba, Batthyány utca 4**

E-közmű azonosító: **990622776**

Tárgy: **Körösladány, Batthyány Lajos utca - Arany János utca kereszteződésében kialakítandó kijelölt gyalogátkelőhelyek terve**

Tájékoztató:

A 4iG Csoport a távközlési infrastruktúra cégeit egy társaságba vonta. A cégbíróság bejegyző végzése szerint 2025. szeptember 30-án az AH Infrastruktúra Szolgáltató Zrt., az Invitech ICT Infrastructure Kft., valamint a V-Hálózat Távközlési Zrt. beolvad a D-Infrastruktúra Távközlési Kft.-be, amelynek neve ezt követően 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft.-re változik, szolgáltatásait 2Connect márkanév alatt nyújtja. 2025.10.01-től a felsorolt cégek hálózatainak közműegyeztetését jogutódként az újonnan létrejött 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. végzi!

A későbbi hiánypótlás kérések elkerülése végett kérjük, hogy a továbbiakban a helyszínrajzokon (új közműegyeztetés vagy újraegyeztetés miatt benyújtott tervek esetén is) már "2Con" jelzéssel különböztessék meg a többi szolgáltatótól a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. alépítményes és légkábeles nyomvonalát (pl.: 2Connect légkábel: "2ConL", 2Connect alépítmény: "2ConA"), mind a jelmagyarázatban, mind a helyszínrajzon és ne a korábbi cégek neveinek jelölésével (Invitel Zrt., Digi Kft., AH Infrastruktúra Szolgáltató Zrt., Invitech ICT Infrastructure Kft., V-Hálózat Távközlési Zrt., D-Infrastruktúra Távközlési Kft.).

KÖZMŰNYILATKOZAT

A tervezett munka érinti a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. alépítményes hálózatát, ezért a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelet megrendelése elengedhetetlen.

A 2Connect alépítményes hálózatára nem épülhet semmilyen tereptárgy, szilárd felület, tervezett nyomvonal (pl.: fa, pad, szemetes, oszlop, vízvezeték, csapadék csatorna, szennyvízvezeték, tisztítóakna, víznyelőakna, folyóka, tűzcsap, szennyvízátemelő, elosztószekrény, kerékpártámasz, kerítés oszlopai, korlát, KRESZ tábla oszlopa, nyílt- vagy zárt burkolt árok, átereszt, ivókút, csap, akna stb.).

Az érintett szakaszon, ahol a tervezett munka 2 méterre megközelíti/keresztezi/ráépül a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. nyomvonalára, a munka mindenképpen csak szakfelügyelet mellett végezhető, és az érintett szakaszon kézi feltárással és kutatógödör ásással kell megbizonyosodni a lefektetett nyomvonalunk valós mélységéről és pozíciójáról!

Az előzetesen feltárt csöveinket a munkálatok során kérjük biztonságba helyezni, úgy, hogy a csövek megfelelő alátámasztásáról is gondoskodnak.

Az esetleges védelembehelyezésről, süllyesztésről a szakfelügyelet során kell döntenie (melyet a beruházás terhére kell elvégezni). A szakfelügyeletet adó műszaki kolléga előírásait maradéktalanul be kell tartani!

A 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. alépítmény épségét nyílt árokban be kell mutatni szakfelügyeletünknek.

Amennyiben a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. hálózatának átépítése válik szükségessé, úgy a szükséges munkák kivitelezéséről az új létesítmény tulajdonosa a 2Connect Kft.-vel előzetesen egyeztetni köteles. Az átépítéssel összefüggésben felmerülő valamennyi költség viselésére az új létesítmény tulajdonosa köteles. Kiváltási tervet kell készíteni, amit Társaságunkkal jóvá kell hagyatni. Jóváhagyott kiváltási terv hiányában a tervezési területen lévő munkák kivitelezéséhez nem járunk hozzá. A távközlési kábelek kiváltását, védelembe helyezését csak távközlési szakági tervező tervezheti meg, melyről szükséges egyeztetni a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft.-vel is.

A burkolat bontási munkát csak szakfelügyeletünk jelenlétében kezdhető meg! Kérjük a szakfelügyelet megrendelés időpontját úgy adják meg, hogy műszaki kollégánk az alépítmény feltárásakor a helyszínen legyen!

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásbeli időpont egyeztetés keretében – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt legalább 15 nappal szükséges társaságunknak bejelenteni, illetve megrendelni a **kozmuuegyeztetes@2connect.hu** e-mail címen.

A munkakezdés/műszaki átadás-átvétel bejelentésekor illetve a szakfelügyelet megrendelésekor kérjük szerepeltetni az e-közmű azonosítót a munka beazonosítása és visszakereshetősége miatt.

A létesítmény építése során az MSZ 7487:2021 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni.

A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében kizárólag kézi szerszámmal és a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. szakfelügyeletének jelenlétében szabad munkát végezni, a gépi munkavégzéshez a 2Connect Kft. nem járul hozzá.

A távközlési hálózat nyomvonala kizárólag kézi földmunkával tárható fel, a kutató árkok megfelelő sűrűségű alkalmazásával. A kutató árkok visszatemetése csak a szakfelügyeletet adó 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft.-s dolgozó, illetve megbízott jelenlétében, és annak ellenőrzése mellett lehetséges, és ugyanez vonatkozik a munkaterületek végleges takarására is.

Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést, ill. szakfelügyeletet nem rendeli meg - és a távközlési hálózatot megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk, valamint a helyreállítási költséget a beruházónak kiszámlázzuk.

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagiilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

A föld alatti kábelek elhelyezkedésének pontos helyét, illetve mélységét a keresztezéseknél, illetve a megközelítéseknél kitűzéssel kell megállapítani.

A kiásott munkaárókban a keresztezett 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. hálózat megfelelő védelméről (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.


A többszöri tereprendezés következtében a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. hálózatai esetenként a feltüntetett fektetési előírásoktól eltérő mélységben is előfordulhatnak.

A 2Connect Kft. létesítmények fedlapjain anyagot tárolni tilos, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon kizárólag olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a 2Connect Távközlési Infrastruktúra és Hálózati Szolgáltatások Kft. erre irányuló kérése esetén a kivitelező 1 órán belül képes eltávolítani.

A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újra egyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a közműnyilatkozat érvényessé válásától számított 1 évig érvényes.

Budapest, 2025.12.09.

Tisztelettel:



Miczák Erzsébet
Közműegyeztető munkatárs